

Gemeinde Westhausen

Öffentliche Ausschreibung für Bauarbeiten nach VOB

Bauvorhaben: Kindergarten Reichenbach – Umbau und Erweiterung

Anschrift des Auftraggebers: Gemeinde Westhausen
Jahnstraße 2, 73463 Westhausen
Ort der Ausführung: Lange Strasse 16, 73463 Westhausen

Art und Umfang der Leistung	Schutzgebühr in €	Angebotseröffnung
I. Rohbau-/Abbrucharbeiten	15,00 €	11:00
ca. 15 m ² Eternitfassade abbrechen		
ca. 1700 m ³ Aushub Baugrube		
ca. 500 m ³ KFT-Schicht einbauen		
ca. 500 m ³ Verfüllmaterial		
ca. 250 lfm. Grundleitungen		
ca. 150 m ³ Magerbeton		
ca. 95 m ³ Streifenfundamente C25/30 incl. Schalung		
ca. 85 m ³ Bodenplatte C25/30 incl. Randschalung		
ca. 50 m ³ Stahlbetonwände C25/30 incl. Schalung		
ca. 120 m ³ Stahlbetondecken C25/30+C35/45 incl. Schalung		
ca. 5 m ³ Stahlbetontreppe C25/30 incl. Schalung		
ca. 50 to Betonstahl		
ca. 700 m ² HLZ-Mauerwerk		
ca. 200 m ² Perimeterdämmung, Abdichtung		
Ausführung 1.BA: 07. Mai – 31. August 2018 2.BA: 27. Mai – 31. Juli 2019		
II. Dachabdichtungsarbeiten	10,00 €	11:10
ca. 400m ² Dampfsperre		
ca. 400m ² Gefälledämmung		
ca. 400m ² FPO Dachabdichtungsbahn		
5 Stk. Lichtkuppeln		
Ca. 400m ² Dachbegrünung		
Ausführung 1.BA: 17. September – 26. Oktober 2018 2.BA: 19. August – 27. September 2019		
III. Zimmerarbeiten	10,00 €	11:20
ca. 60m ² Flachdach, Attika		
ca. 70m ² Zeltdach mit		
ca. 4m ³ KVH		
Schalung, Wärmedämmung d=80mm		
Ausführung 1.BA: 20. August – 14. September 2018 2.BA: 15. Juli – 02. August 2019		
IV. Flaschnerarbeiten	10,00 €	11.30
ca. 110lfm Attika Aluminium		
ca. 7lfm bombiert		
ca. 50lfm Klemmleisten, Überhangstreifen		
ca. 80m ² Zeltdach Doppelstehfalz Zink		
Ausführung 1.BA: 10. September – 21. September 2018 2.BA: 05. August – 30. August 2019		
V. Gerüstarbeiten	10,00 €	11:40
ca. 600m ² Arbeitsgerüst LK3		
2 Stk. Rollgerüste innen		
Ausführung 1.BA: 23. Juli 2018 – 25. Januar 2019 2.BA: 10. Juli – 20. Dezember 2019		
VI. WDVS-Aussenputzarbeiten	10,00 €	11:50
ca. 75m ² Sockeldämmung EPS d=160mm		
ca. 330m ² WDVS MF, Putz, Anstrich		
Ausführung 1.BA: 22. Oktober 2018 – 23. November 2018 2.BA: 14. Oktober – 08. November 2019		

Abholung/Versand: Ab Montag, 05. Februar 2018 gegen Schutzgebühr (ohne Rückerstattung) für eine Fertigung in Papierform sowie als GAEB und PDF-Datei im Rathaus Westhausen, Ortsbauamt, Zimmer Nr. 3.1. Zusendung gegen Verrechnungsscheck in Höhe der Schutzgebühr zzgl. einer Versandpauschale von Euro 5,00 pro Gewerk.

Planeinsicht und Auskünfte: Architekturbüro ACT – Tröster + Deucker PartG mbB
Ellwanger Str. 100, 73492 Rainau, Tel. 07961-9877-0

Angebotsabgabe: Im gekennzeichneten Umschlag bis 08.03.2018 bei der Gemeinde Westhausen, Rathaus, Zimmer-Nr. 3.5 OG

Angebotseröffnung: Am 08.03.2018 zu den im LV angegebenen Zeiten bei der Gemeinde

Westhausen, Rathaus, Zimmer-Nr. 3.5 OG

Sicherheiten: Für Vertragserfüllung wird eine Bürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme und für die Gewährleistung in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme bei einer Auftragssumme über 250.000 Euro gefordert.

Zahlungsbedingungen: Nach § 16 VOB/B und den besonderen und zusätzlichen Vertragsbedingungen.

Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 26. April 2018

Nachprüfstelle: i.S. § 31 VOB/A: Landratsamt Ostalbkreis, Kommunalamt
Stuttgarter Strasse 41, 73431 Aalen

Gemeinde Westhausen
gez. Witzany
Bürgermeister

ACT Tröster + Deucker
Architekt und Beratender Ingenieur Part GmbH
73492 Rainau